Obec Sedlec
se sídlem obecního úřadu Sedlec 60, 250 65 Líbeznice
zastoupená Ing. Zdeněk Veselý, starosta obce
IČ: 00640239
DIČ: CZ00640239
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: 24320201/0100
na straně jedné jako „**objednatel**“

a

Linhart spol. s r.o.

IČ: 47052121

se sídlem: Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14513

jejíž jménem jedná: Tomáš Linhart, jednatel

na straně druhé jako „**zhotovitel**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a dle podmínek zadávací dokumentace k veřejné zakázce, tento

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 19.07.2012

V čl. III. „Předmět díla“ nově zní odst. 3.1. takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na Díle ihned po podpisu smlouvy a je povinen Dílo dokončit nejpozději do června 2013.

V čl. IV. „Cena, platební podmínky“ nově zní odst. 4.1. takto:

4.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení Díla činí bez DPH 2 114 731,- Kč (slovy: dvamilionystočtrnácttisícsedmsettřicetjedna korun českých), DPH 422 946,20 Kč, cena za provedení Díla včetně DPH 2 537 677, 20 Kč (slovy: dvamilionypětsettřicetsedmtisícšestsetsedmdesátsedm korun českých). Shora sjednaná smluvní cena Díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé při realizaci Díla dle této smlouvy včetně všech spotřebovaných energií.

II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný výkaz výměr, kterým se nahrazuje původní výkaz výměr.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy.

V Sedleci dne 29.10.2012

Linhart spol. s r.o.

Linhart spol.s r.o.
Lhotecká 820
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Tel.:326 911 101, Fax: 326 913 130
IČ: 47052121 DIČ: CZ47052121

Obec Sedlec

OBEC SEDLEC

Víceúčelové hřiště 29,20 m x 15,20 m Sedlec u Líbeznic

EPDM - sportovní podložka

Č	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
	Zemní práce				**169 329,00**
1	Stržení drnu v ploše,přerovnání plochy	m2	444	44,00	19 536,00
2	přemístění materiálu v místě o síle od 10 do 100 cm	m3	267	242,00	64 614,00
3	Úprava předpřipravené pláně do spádu 1%	m2	444	18,00	7 992,00
4	Odvoz drnu na skládku včetně skládkovného,doprava a nakládka	m3	267	255,00	68 085,00
5	přehutnění pláně na únosnou mez	m2	444	20,50	9 102,00
	Podkladní vrstvy				**573 026,00**
6	Drenáže vč. zemních prací a štěrk,, celodrenáž,,+ svodné pero do DK	m2	444	115,00	51 060,00
7	Osazení obrubníku do betonového lože včetně podsypu(50x200x500)	bm	46	305,00	14 030,00
8	nenamrzavá vrstva podkladní štěrkopísek 100mm hutněný	m2	444	34,00	15 096,00
9	Štěrkové podkladní vrstvy 40cm včetně nivelace a hutnění	m2	444	690,00	306 360,00
10	Sportovní elastická podložka 30mm	m2	444	420,00	186 480,00
	Umělé povrchy				**441 780,00**
11	Umělý povrch EPDM 11mm	m2	444	995,00	441 780,00
	Zámečnické konstrukce oplocení				**336 100,00**
12	specifikace výroba sloupků v=4m na přání pozink 80x80x 3mm	kus	40	1 812,00	72 480,00
13	osazení sloupků v=4 m do betonového lože s opěrou,zemní práce,výkop,odvoz	kus	40	680,00	27 200,00
14	specifikace vodící trubka	bm	180	150,00	27 000,00
15	montáž vodící trubka	bm	180	79,00	14 220,00
16	specifikace ochranná síť	m2	270	130,00	35 100,00
17	specifikace fošna nákup montáž včetně nátěru	ks	170	335,00	56 950,00
18	vstupní vrátka dvoukřídlá	ks	1	12 000,00	12 000,00
19	montáž sítě	m2	270	45,00	12 150,00
20	zinkování veškerého kovového materiálu	kpl.	1	79 000,00	79 000,00
	Technické vybavení				**594 496,00**
21	koš na streetbal s konstrukcí,deska obroučka síťka,patka a betonáž	kus	2	18 850,00	37 700,00
22	Dlažba a lavičky 2x	m2	20	1 640,00	32 800,00
23	základ pro sloupky na volejbal nohejbal,soft tenis,neparametrové,zemní práce,skládkovné, souč. Opl.	kus	2	4 000,00	8 000,00
24	sloupky volejbal, nohejbal,soft tenis vč. sítě,vestavěné Zn	pár	1	13 500,00	13 500,00
25	Branky 3 x 2m, 2 x do pouzder Kopaná	kus	2	19 500,00	39 000,00
26	Opěrná zídka	kpl.	1	463 496,00	463 496,00
Cena bez DPH					**2 114 731,00**
DPH 20%					**422 946,20**
Cena včetně DPH					**2 537 677,20**

Vypracoval: Jaroslav Veselý
Stará Boleslav, dne 24.08.2012

Díl:	zídky,vsak,chráničky,žlaby,vyložení 2m,předsazení oplocení				463 496,00
1	výkop základové rýhy 63 x 1 x 1,2	m3	70,00	285,00	19 950,00
2	vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4	m3	70,00	242,00	16 940,00
3	uložení sypaniny na skládku	m3	70,00	255,00	17 850,00
4	beton základových pasů	m3	26,00	2 550,00	66 300,00
5	Best pohledová tvárnice D+M vč. dopravy	m2	119,00	1 345,00	160 055,00
6	betonová výztuž armatura Fe	t	1,80	31 000,00	55 800,00
7	betonová zálivka tvárnic	m3	19,00	2 550,00	48 450,00
8	plotová korunka KB PS 30,podmaltování,okapní drážka	mb	45,00	459,00	20 655,00
9	vyložení BK na 2m	kpl.	1	2 790,00	2 790,00
10	vsakovací štěrková jímka,příprava na napojení do DK	m3	12	1 450,00	17 400,00
11	chráničky pro osvětlení	kpl.	1	1 500,00	1 500,00
12	předsazení oplocení, fošny uchycení v Zn chem kotvy	ks	80	97,00	7 760,00
13	žlabová deska do maltového lože	bm			0,00
14	štěrkový podsyp 200mm 16 – 32, žlab	m2			0,00
15	obrubník parkový 100x250x1000 včetně betonáže	bm			0,00
17	flexibil nopovka, včetně zemních prací a napojení	bm	55	145,00	7 975,00
18	obsyp štěrkodrtí	m2	23	258,00	5 934,00
18	přesun hmot	t.	211	67,00	14 137,00